Подписано цифровой подписью:
Деттер Светлана Ивановна
Дата: 2022.04.01 12:56:17 +07'00'

Приложение 1
к Паспорту доступности объекта и услуг № 2.42/2018
Дата обследования «09» января 2018г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 42 «Огонёк»

Наименование объекта

Российская Федерация, Кемеровская область, город Юрга, проспект Победы 32 «а»

Адрес

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/ капитального ремонта)		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	**Отложенные мероприятия (2 этап)**	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	**Территория, прилегающая к зданию** - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	1.1 Частичное отсутствие перил на лестнице при входе на территорию. 1.2 Асфальтное покрытие путей движения по территории неровное, имеются глубокие трещины и перепады. 1.3 Отсутствие автостоянки и парковки 1.4 Отсутствие информации о направлении движения к приспособленному входу.	1.1 Установка информационных указателей (для С-п с тактильным дублированием)	1.1 Установка перил на лестнице при входе на территорию 1.2 Ремонт асфальтного покрытия путей движения по территории . 1.3 Оборудование парковки *(по согласованию с собственником):* установка знака «Парковка для инвалидов», разметка парковочного места на асфальте. 1.4 Установка информационных указателей (для С-п с тактильным дублированием)	К (ДУ-пп) О-н (ДУ-пп) О-в (ДУ-пп) С-п (ДУ-пп) С-ч (ДУ-пп) Г-п (ДП) Г-ч (ДП) У (ДП)	К (ДУ-пп) О-н (ДУ-пп) О-в (ДУ-пп) С-п (ДУ-им) С-ч (ДП) Г-п (ДП) Г-ч (ДП) У (ДП)	К (ДУ-им) О-н (ДУ-им) О-в (ДУ-им) С-п (ДУ-им) С-ч (ДП) Г-п (ДП) Г-ч (ДП) У (ДП)

2.	**Вход в здание** - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1Отсутствие перил пандуса. 2.2 Площадь входной площадки не соответствует требованиям. 2.3 Наличие порогов между тамбурами.	2.1 Установка перил пандуса 2.2 Приобретение средств адаптации (накладки на порожки)	2.1 Реконструкция входной площадки (перед дверью) (по согласованию с собственником)	К (ДУ-пп) О-н (ДУ-пп) О-в (ДУ-пп) С-п (ДУ-пп) С-ч (ДП) Г-п (ДП) Г-ч (ДП) У (ДП)	К (ДУ-им) О-н (ДП) О-в (ДП) С-п (ДУ-им) С-ч (ДП) Г-п (ДП) Г-ч (ДП) У (ДП)	К (ДУ-им) О-н (ДП) О-в (ДП) С-п (ДУ-им) С-ч (ДП) Г-п (ДП) Г-ч (ДП) У (ДП)
3.	**Пути движения внутри здания** - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1 Отсутствие технических средств системы информации на объекте 3.2 Наличие порогов и отсутствие пандуса на путях эвакуации из здания	3.1Установка средств информации на объекте (тактильные таблички и пиктограммы) 3.2 Приобретение технических средств адаптации (накладки на порожки).	3.1 Установка телескопического пандуса на лестнице эвакуационного выхода.	К (ДУ-пп) О-н (ДУ-пп) О-в (ДУ-пп) С-п (ДУ-им) С-ч (ДУ-им) Г-п (ДП) Г-ч (ДП) У (ДП)	К (ДУ-им) О-н (ДУ-им) О-в (ДУ-им) С-п (ДП) С-ч (ДП) Г-п (ДП) Г-ч (ДП) У (ДП)	К (ДУ-им) О-н (ДП) О-в (ДП) С-п (ДУ-им) С-ч (ДП) Г-п (ДП) Г-ч (ДП) У (ДП)
4.	**Зоны целевого назначения здания** - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального				К (ДП) О-н (ДП) О-в (ДП) С-п (ДП) С-ч (ДП) Г-п (ДП) Г-ч (ДП) У (ДП)	К (ДП) О-н (ДП) О-в (ДП) С-п (ДП) С-ч (ДП) Г-п (ДП) Г-ч (ДП) У (ДП)	К (ДП) О-н (ДП) О-в (ДП) С-п (ДП) С-ч (ДП) Г-п (ДП) Г-ч (ДП) У (ДП)

	обслуживания **Жилые помещения** **Места приложения труда**						
5.	**Санитарно-гигиенические помещения** - Туалетная комната - Душевая/ ванная комната - Бытовая комната (гардеробная)	5.1 Отсутствие кнопки вызова персонала.	5.1 Установка средств информации на объекте (тактильные таблички и пиктограммы)	5.1 Установка кнопки вызова персонала.	К (ДУ-пп) О-н (ДУ-пп) О-в (ДУ-пп) С-п (ДУ-пп) С-ч (ДП) Г-п (ДП) Г-ч (ДП) У (ДП)	К (ДУ-им) О-н (ДУ-им) О-в (ДУ-им) С-п (ДП) С-ч (ДП) Г-п (ДУ-им) Г-ч (ДУ-им) У (ДП)	К (ДП) О-н (ДП) О-в (ДП) С-п (ДП) С-ч (ДП) Г-п (ДП) Г-ч (ДП) У (ДП)
6.	**Система информации на объекте** - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях **Сайт организации**	6.1Отсутствие информации об ОСИ для категорий (С-ч, С-п). 6.2 Отсутствие технических средств оповещения о чрезвычайной ситуации на объекте для категории (Г-п)		6.1Оборудование информационного стенда (мнемосхема) для категорий (С-ч, С-п). 6.2 Установка технических средств оповещения о чрезвычайной ситуации на объекте для категории (Г-п)	К (ДУ-пп) О-н (ДУ-пп) О-в (ДУ-пп) С-п (ДУ-пп) С-ч (ДП-пп) Г-п (ДП-пп) Г-ч (ДП) У (ДП)	К (ДП) О-н(ДП) О-в (ДП) С-п (ДУ-им) С-ч (ДУ-им) Г-п (ДУ-им) Г-ч (ДП) У (ДП)	К (ДП) О-н (ДП) О-в (ДП) С-п (ДП) С-ч (ДП) Г-п (ДП) Г-ч (ДП) У (ДП)
7.	**Пути движения к объекту от остановки**	7.1 Перепад высоты асфальтного покрытия		7.1 Оборудование перекрестка съездами с бордюрного камня на пешеходный переход и тротуар *(по согласованию с собственником)*.	К (ДУ-пп) О-н(ДУ-пп) О-в (ДУ-пп) С-п (ДУ-пп) С-ч (ДУ-пп) Г-п (ДП) Г-ч (ДП) У (ДП)	К (ДУ-пп) О-н(ДУ-пп) О-в (ДУ-пп) С-п (ДУ-пп) С-ч (ДУ-пп) Г-п (ДП) Г-ч (ДП) У (ДП)	К(ДП) О-н (ДП) О-в (ДП) С-п (ДП) С-ч (ДП) Г-п (ДП) Г-ч (ДП) У (ДП)

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	*К*	*О-н*	*О-в*	*С-п*	*С-ч*	*Г-п*	*Г-ч*	*У*
- на момент обследования	*ДУ-пп*	*ДУ-пп*	*ДУ-пп*	*ДУ-пп*	*ДУ-пп*	*ДУ-пп*	*ДП*	*ДП*
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	*ДУ-пп*	*ДУ-пп*	*ДУ-пп*	*ДУ-пп*	*ДУ-им*	*ДУ-пп*	*ДП*	*ДП*
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	*ДУ-им*	*ДУ-им*	*ДУ-им*	*ДУ-им*	*ДП*	*ДУ-им*	*ДП*	*ДП*
- после капитального ремонта/реконструкции (3-го этапа работ)	*ДП*	*ДП*	*ДП*	*ДП*	*ДП*	*ДП*	*ДП*	*ДП*